DAIKEN

サウンドデザインウォール




本格的な音の響きと臨場感！

音の響きを改善します！


■ こんな音の問題ありませんか？



■ サウンドデザインウォールの残響時間



■ サウンドデザインウォール(K･くさび)の吸音性能



※サウンドデザインウォール(K･くさび)場合
※サウンドデザインウォールのデザイン組合せによって吸音率はかわります。

［シミュレーション条件］

※洋室6帖、一般仕上げの部屋を想定し、サウンドデザインウォールを18枚使用した場合の効果をシミュレーションしています。
※部屋の広さ、部屋の仕上げ、使用するデザインにより必要枚数はかわります。
※一般内装仕上げとは、天井・壁に石膏ボード(クロス仕上げ)を床は合板フロア仕上げを想定しています。
※完成後はお好みに合わせた調整を音調音板等で行ってください。
※この計算結果は一応の目安程度としてお考えください。

大建工業株式会社


インテリアとしても楽しめる豊富なデザインバリエーション

■シックなうづくり調仕上げ

AC ／中音域を吸音します。



AC〈ダルブラウン〉
WB0702-MW



AC〈スーパーペール〉
WB0702-MH




AC〈ティーブラウン〉
WB0702-MT

¥21,900（税込¥22,995）/梱（2枚・0.39㎡）
¥56,160（税込¥58,961）/㎡
サイズ：12㎜厚さ、443×443㎜
パネル本体重量:1枚あたり1.5kg


※本体を取り付ける際には、ベースが必要です。
ベース1枚あたりの重量は2.7kgです。

吸音性能




■子供部屋にぴったりのポップなデザイン


AR ／中音域を吸音します。



AR〈オレンジ〉
WB0701-GA



AR〈Gホワイト〉
WB0701-GH




AR〈Gグリーン〉
WB0701-GG

¥21,900（税込¥22,995）/梱（2枚・0.39㎡）
¥56,160（税込¥58,961）/㎡
サイズ：12㎜厚さ、443×443㎜
重量:1枚あたり1.8kg

※本体を取り付ける際には、ベースが必要です。
ベース1枚あたりの重量は2.7kgです。

吸音性能




■重厚感あふれる銘木の質感

Sカベブロック ／低音域を吸音します。



チーク WB0704-01

吸音性能



¥24,000（税込¥25,200）/梱（2枚・0.39㎡）
¥61,540（税込¥64,615）/㎡
サイズ：28.5㎜厚さ、443×443㎜
パネル本体重量:1枚あたり3.5kg

※本体を取り付ける際には、ベースが必要です。ベース1枚あたりの重量は2.7kgです。


■くさびをモチーフにした立体デザイン

Kくさび ／低高音域を吸音します。



WB0703-MD

吸音性能



¥27,000（税込¥28,350）/梱（2枚・0.39㎡）
¥69,240（税込¥72,692）/㎡
サイズ：86.5㎜厚さ、443×443㎜
パネル本体重量:1枚あたり4.5kg

※本体を取り付ける際には、ベースが必要です。ベース1枚あたりの重量は2.7kgです。


■小物やCDなども収納可能

Kラウンドチューブ ／中低音域を吸音します。



ダルブラウン
WB0705-MW


吸音性能




¥36,800（税込¥38,640）/梱（1枚・0.19㎡）
¥193,690（税込¥203,368）/㎡
サイズ：198㎜厚さ、443×443㎜
パネル本体重量:1枚あたり5kg

※本体を取り付ける際には、ベースが必要です。ベース1枚あたりの重量は2.7kgです。
※10kg以上の物を乗せないでください。


〈取り付け方〉ご注意！ ※パネル施工の際にはかならずベースの施工が必要です。※重量物ですので、壁の下地補強が必要です。




1.下台座レールの固定
施工位置を決めて、水準器で水平を出し、下台座レールをビスで固定でしょう。




2.ベースパネルの差込～固定
下台座レールに、ベースパネルを1個ずつ差し込み、両端部のベースパネルと台座レールの端部を合わせてビスで固定します。



3.中台座・上台座レールの固定
1段目のベースパネル上部に中台座レールを差し込み、ビスで固定でしょう。中台座レールに2段目のベースパネルを差し込み、ビスで固定でしょう。同様に最後の段まで固定し、最終段のベースパネルに上台座レールを差し込み、ビスで固定します。



4.目地カバー、見切、吸音ウールの取り付け
ベースパネルに脱落防止ストッパー（受け）を取り付けます。ベースパネル間の溝に目地カバーを差し込みます。ベースパネル左右両端に見切を取り付け、仮釘またはフィニッシュネイルで固定します。同梱の吸音ウールをベースパネル空洞部に差し込みます。



5.表面パネルの取り付け
表面パネルの裏面にブラケットと脱落防止ストッパー（ダボ）を取り付け、斜め45度程度傾け、レール溝に差し込みます。ダボをベースパネルに取り付けた受けに押し込みます。
※表面パネル・ARには表面保護シートが張ってあります。ベース部の施工終了後にこれを剥がしてください。

大建工業株式会社
DAIKENホームページアドレス
http://www.daiken.jp/
本社 〒530-8210 大阪市北区堂島1丁目6番20号（堂島アバンザ）22F

【お問い合わせ窓口】
建築音響部 サウンドセンター
東京／TEL(03)6271-7785　岡山／TEL(086)262-0198

※価格・仕様は2010年11月22日現在。価格・仕様は予告なく変更する場合があります。■写真は実際の色・材質感とは多少違う場合があります。

発行2011年4月 [737-02]ON2011.4 P (P1.2-01)